Anlage 1

STARK III:
Anlage 1 „Erläuterungen zur DIN 276 – Sanierung Schule“

	Anteil Schule	Gesamtkosten Schule	Anteil 2014 Schule Achse 16-29
	Kosten der KG 100 Grundstück	allgemeine Sanierung	allgemeine Sanierung
100	Grundstück	k. F.	k. F.
	Summe KG 100	0	0
	Kosten der KG 200 Herrichten und Erschliessen	allgemeine Sanierung	allgemeine Sanierung
210	Herrichten	1.500	1.500
220	Öffentliche Erschließung	k. F.	k. F.
230	Nichtöffentliche Erschließung	x	x
240	Ausgleichsabgaben	k. F.	k. F.
250	Übergangsmaßnahmen	k. F.	k. F.
	Summe KG 200	1500	1500
	Kosten der KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	allgemeine Sanierung	allgemeine Sanierung
310	Baugrube	sh. KG 380	sh. KG 380
320	Gründung	sh. KG 380	sh. KG 380
330	Außenwände	sh. KG 380	sh. KG 380
340	Innenwände	sh. KG 380	sh. KG 380
350	Decken	sh. KG 380	sh. KG 380
360	Dächer	sh. KG 380	sh. KG 380
370	Baukonstruktive Einbauten		
"380"	gewerkeweise gegliederte Leistungsbereiche STLB-Bau		
002	Erdarbeiten	11.000	5.000
006	Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten	0	0
008	Wasserhaltungsarbeiten	0	0
010	Dränarbeiten	0	0
012	Maurerarbeiten	12.000	5.000
013	Beton- und Stahlbetonarbeiten	25.000	10.000
014	Natur- und Betonwerksteinarbeiten	0	0
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	50.000	25.000
017	Stahlbauarbeiten	0	0
018	Abdichtungsarbeiten gegen Wasser	10.000	4.500
020	Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten	0	0
021	Dachabdichtungsarbeiten	22.000	11.000
022	Klempnerarbeiten	3.500	1.750
023	Putz-, Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	50.000	20.000
024	Fliesen- und Plattenarbeiten	8.800	1.500
025	Estricharbeiten	20.000	8.500
027	Tischlerarbeiten	29.000	12.000
028	Parkettarbeiten und Holzpflasterarbeiten	0	0
029	Beschlagarbeiten	0	0
030	Rollladenarbeiten, Sonnenschutz/ Verdunklungsanlagen	16.000	5.600
031	Metallbau- und Schlosserarbeiten	0	0
032	Verglasungsarbeiten	0	0
034	Maler- und Lackierarbeiten	2.000	1.000
036	Bodenbelagsarbeiten	22.000	10.000
037	Tapezierarbeiten	30.000	13.000
039	Trockenbauarbeiten	60.000	30.000
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	44.500	15.000
	Summe KG 300	415.800	178.850
	Kosten der KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen	allgemeine Sanierung	allgemeine Sanierung
410	Abwasser-/ Wasser-, Gasanlagen	5.000	4.000
420	Wärmeversorgungsanlagen	43.400	33.000
430	Lufttechnische Anlagen		
440	Starkstromanlagen	40.000	24.000
450	Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen	10.000	5.500
460	Förderanlagen		
470	Nutzungsspezifische Anlagen		
480	Gebäudeautomation		
490	Sonstiges		
	Summe KG 400	98.400	66.500
	Kosten der KG 500 Außenanlagen	allgemeine Sanierung	allgemeine Sanierung
510	Geländeflächen	x	x
520	Befestigte Flächen	0	0
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	0	0
540	Technische Anlagen in Außenanlagen		
541	Abwasseranlagen	2.000	1.000
542	Wasseranlagen	x	x
543	Gasanlagen	x	x
544	Wärmeversorgungsanlagen	x	x
545	Lufttechnische Anlagen	x	x
546	Starkstromanlagen	x	x
547	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	x	x
548	Nutzungsspezifische Anlagen	x	x
549	Technische Anlagen in Außenanlagen	x	x
550	Einbauten in Außenanlagen	x	x
590	Einbauten in Außenanlagen, Sonstiges	x	x
	Summe KG 500	2.000	1.000
	Kosten der KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	allgemeine Sanierung	allgemeine Sanierung
610	Ausstattung	x	x
620	Kunstwerke	k. F.	k. F.
	Summe KG 600	0	0
	Zwischensumme KG 100 - 600	517.700	247.850
	Kosten der KG 700 Baunebenkosten	allgemeine Sanierung	allgemeine Sanierung
710	Bauherrenaufgaben		
720	Vorbereitung der Objektplanung	x	x
721	Untersuchungen	x	x
722	Wertermittlungen	x	x
723	Stadtebauliche Leistungen	x	x
724	Landschaftsplanerische Leistungen	x	x
725	Wettbewerbe	x	x
729	Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges	x	x
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	85.454	35.000
740	Gutachten und Beratung	x	x
770	Allgemeine Baunebenkosten	3.347	1.500
790	Sonstige Baunebenkosten	x	x
	Summe KG 700	88.801	36.500
	Gesamtkosten KG 100 - 700	**606.501**	**284.350**